ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,645 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง **วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี** แบบเลขที่ วท.สุรนารี 01/2563

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 *** ราคาวัสดุเดือนเมษายน 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาลัยฯ | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด | 2,645.00 | ตร.ม. | | | 55.00 | 145,475.00 | 145,475.00 | |
| 2 | คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป240ksc cube) | 396.75 | ลบ.ม. | 2,189.26 | 868,588.91 | 265.00 | 105,138.75 | 973,727.66 | |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 132.25 | ลบ.ม. | 406.54 | 53,764.92 | 55.00 | 7,273.75 | 61,038.67 | |
| 4 | เหล็ก Wire Mesh Dai 4 มม. | 2,645.00 | ตร.ม. | 25.70 | 67,976.50 | 5.00 | 13,225.00 | 81,201.50 | |
| 5 | เหล็ก SR24 Dai 15 มม. | 59.00 | เส้น | 96.06 | 5,667.54 | 25.00 | 1,475.00 | 7,142.54 | |
| | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 1,268,585.36 | |